



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1936 (श0)

(सं0 पटना 713) पटना, शुक्रवार, 29 अगस्त 2014

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

10 मार्च 2014

सं0 निग/सारा-4 (पथ)-107/13-2114 (एस)—पथ प्रमंडल, किशनगंज अन्तर्गत अमौर-बहादुरगंज पथ के निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता के संबंध में माननीय श्री अखतरुल ईमान, सदस्य बिहार विधान-सभा से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में उक्त पथ की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-4 द्वारा करायी गयी एवं उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-4 से प्राप्त प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन-110 दिनांक 04.05.10 एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन पत्रांक-196 दिनांक 17.08.10 के आलोक में निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा-पूरे पथ के फलैंक में मिट्टी कार्य improper slope तथा अपर्याप्त चौड़ाई एवं बिना संपीडन के कराया गया, पथ के कि०मी० 22 में कराये गये SDBC कार्य का औसत FDD 2.12gm/cc पाया गया जबकि प्रावधान 2.30 gm/cc का है, पथ के कि०मी० 22 में कराये गये GSB कार्य में प्रयुक्त aggregate के LL का कुल मान 27.32 प्रतिशत पाया गया जबकि प्रावधान अधिकतम 25 प्रतिशत का है, पथ के कि०मी० 22 में कराये गये WBM ग्रेड-II कार्य में प्रयुक्त aggregate औसतन 24.11 प्रतिशत ओवर साईज तथा औसतन 21.53 प्रतिशत अंडर साईज पाया गया है। प्रयुक्त aggregate के FI+EI एवं LL का कुल मान 32.1 प्रतिशत तथा 29.4 प्रतिशत पाया गया जबकि प्रावधान क्रमशः अधिकतम 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत का है, पथ के कि०मी० 22 में कराये गये WBM ग्रेड-III कार्य में प्रयुक्त aggregate औसतन 11.28 प्रतिशत ओवर साईज एवं औसतन 7.62 प्रतिशत अंडर साईज पाया गया, प्रयुक्त aggregate के FI+EI एवं LL का कुलमान क्रमशः 35.88 प्रतिशत तथा 29.25 प्रतिशत पाया गया जबकि प्रावधान अधिकतम 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत का है, पथ के कि०मी० 22 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.69 प्रतिशत पायी गयी जबकि प्रावधान 3.30 प्रतिशत का है, पथ के कि०मी० 22 में ही कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.6 प्रतिशत पायी गयी जबकि प्रावधान 5 प्रतिशत है के लिए विभागीय पत्रांक-1236 (एस) अनु० दिनांक 02.02.11 द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, झंझारपुर, मधुबनी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री शर्मा ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक-11 दिनांक 21.01.14 में मूल रूप में अंकित किया है कि पथ प्रमंडल, किशनगंज में पदस्थापित गुण नियंत्रण, सहायक अभियंता, सहायक शोध पदाधिकारी एवं संबंधित संवेदक के गुण

नियंत्रण प्रमाण-पत्र के आधार पर ही मापी पुस्तिका में मापी अंकित किया गया। उक्त आधार पर स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

3. श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण को पुनरीक्षित मान्य दंड में एग्रीगेट के ग्रेडिंग की गणना विधि में संशोधन को दृष्टिगत कर समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि—अनुमोदित मान्य दंड के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा LL के औसत मान में दो प्रतिशत तक विचलन स्वीकार किये गये हैं, परन्तु पथ के 22 कि०मी० में कराये गये जी०एस०बी० कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट के LL का विचलन 2.32 प्रतिशत पाया गया, पथ के कि०मी० 22 में कराये गये डब्लू०बी०एम० ग्रेड—II कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन अनुमोदित मान्य दंड में 7.50 प्रतिशत टौलरेन्स दिया गया परन्तु इस मामले में 11.79 प्रतिशत अधिक विचलन पाया गया, उक्त कि०मी० में कराये गये डब्लू०बी०एम० ग्रेड—III में प्रयुक्त एग्रीगेट अनुमान्य मान्य दंड में 2 प्रतिशत टौलरेन्स दिया गया परन्तु इस मामले में 9.25 प्रतिशत विचलन पाया गया, उक्त कि०मी० में कराये गये बी०एम० एवं एस०डी०बी०सी० कार्य में प्रयुक्त अलकतरा भी अनुमान्य मान्य दंड से कम पाया गया।

4. उक्त आधार पर श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, झंझारपुर, मधुबनी के प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक—11 दिनांक 21.01.14 को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में निम्न दंड संसूचित किया जाता है :—

(i) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप—सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 713-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>